

Bestek-post Nummer	Hoofd-code	Deficode 1.2.3.4.5.6	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid resultaat-verplichting	Hoeveelheid ter inlichting
	515301		<p>Wortelwering Een wortelweringswand is glad. De boomwortel stuit op de barrière en (door het ontbreken van geleiding) blijven deze rondcirkelen langs de gladde wand.</p> <p><u>Wortelscherm RootBlock 1,5 mm circulair</u></p> <p>Aanbrengen wortelscherm Betreft het leveren en aanbrengen van een wortelwerings-scherm RootBlock WB/BB CIRC Situering: volgens tekeningnr ***** #DEFICODE NAAR KEUZE# (verticaal aanbrengen) . 1 Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in overeenstemming met aan te brengen wortelscherm . . 3 . . . De aannemer wordt eigenaar van de na aanvulling vrijgekomen grond 9 Wortelweringssysteem Type: RootBlock WB/BB 1,5 mm Dikte: 1,5 mm Materiaal: LDPE-Regeneraat (PCR), 100% recyclebaar Kleur: Grijs Hoogte: (50 / 60 / 75 / 100 / 150) cm Lengte: 25 m1 / rol Treksterkte: 10-12 N/mm² Rek bij breuk: > 500 % Leverancier: Greenmax O.G. Bovenkant scherm ca. 20 mm boven maaiveld, aanvulling verdichten Wortelbestendig Koppelprofiel bestaande uit 2 delen Materiaal: Aluminium Breedte: 30 mm Hoogte: 50 / 60 / 75 / 100 / 150 Bevestiging: Meegeleverde bout + Moer Leverancier: Greenmax O.G.</p>	m	25.00	V
				m		25.00 L
				st		1.00 L