

Bestek-post Nummer	Hoofd-code	Deficode 1.2.3.4.5.6	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid resultaat-verplichting	Hoeveelheid ter inlichting
			<p><b>Wortelwering</b> Een wortelweringswand is glad. De boomwortel stuit op de barrière en (door het ontbreken van geleiding) blijven deze rondcirkelen langs de gladde wand.</p> <p><u>Lineaire plaatsing</u></p>			
	515301		<p>Aanbrengen wortelscherm Betreft het leveren en aanbrengen van een nonwoven wortelweringsdoek RootControl RCL in verticale stand. Situering: volgens tekeningnr ***** #DEFICODE NAAR KEUZE#</p> <p>. . . . . . 1 . . . . . . . 3 . . . . . . . . 9</p> <p>Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in overeenstemming met aan te brengen wortelscherm De aannemer wordt eigenaar van de na aanvulling vrijgekomen grond. Wortelweringssysteem Type: RootControl RCL Dikte: 1 mm Gewicht: 360 gr/m2 Materiaal: PP nonwoven, Kleur: zwart, dubbelzijdig gecoat en waterdicht Treksterkte (MD/CMD): &gt; 20 kN/m Doordrukweerstand (kN) &gt; 3,49 Hoogte: RCL 50 / 65 / 75 / 100 / 130 / 150 / 200) cm Lengte: 50 m1 Bovenkant scherm ca. 20 mm boven maaiveld, aanvulling verdichten Leverancier: GreenMax O.G. Wortelbestendig Koppelprofiel bestaande uit 2 delen Materiaal: Aluminium Breedte: 30 mm Hoogte: 50 / 65 / 75 / 100 / 130 / 150 / 200 Bevestiging: Bout + Moer van verzinkt staal Leverancier: Greenmax O.G.</p>	m	50.00 V	
			<p><b>Over kabels en leidingen</b> De voorkeur geniet dat de uiteinden van het doek minimaal 100 mm onder de hoogste gemiddelde grondwaterstand te plaatsen</p>			
	515301		<p>Aanbrengen wortelscherm Betreft het leveren en aanbrengen van een wortelweringsdoek RootControl RCL ondergronds over kabels en leidingen Situering: volgens tekeningnr ***** Over bestaande en/of nieuwe kabels in het bereik van boomwortels Wortelweringssysteem Type: RootControl RCL Dikte: 1 mm Gewicht: 360 gr/m2 Materiaal: PP nonwoven, Kleur: zwart, dubbelzijdig gecoat en waterdicht Treksterkte (MD/CMD): &gt; 20 kN/m Doordrukweerstand (kN) &gt; 3,49 Hoogte: RCL 50 / 65 / 75 / 100 / 130 / 150 / 200) cm Lengte: 50 m1 Bovenkant scherm ca. 20 mm boven maaiveld, aanvulling verdichten Minimaal 50 mm grond toepassen tussen RootControl en kabels/leidingen Leverancier: Greenmax O.G.</p>	m	50.00 V	
				m		50.00 L
				st		0.00 L